

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΕΩΣ
11ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ »

ΥΠΟΕΡΓΟ:

3Ο ΥΠΟΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
(ΑΣΠΡΟΛΕΥΚΑ & ΚΑΝΑΡΑ) "

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Κ.Α. 2016ΕΠ81700020 /ΣΑΕΠ 817
400.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ.	Ένδειξη Εργασιών	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μον. Μετρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	Τιμή μονάδας (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							
2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6071	m3	100,00	4,86	486,00	
2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6072	m3	10,00	4,91	49,10	
3.03.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6055	m3	50,00	18,50	925,00	
3.03.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης η απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6055	m3	350,00	21,05	7.367,50	
3.06.01	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	m3	20.000,00	0,72	14.400,00	
3.06.02.	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης η απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m3	2.500,00	3,13	7.825,00	
4.02.01	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	3.500,00	0,52	1.820,00	
4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης η απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	1.200,00	2,97	3.564,00	
4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	στρ.	5,00	529,00	2.645,00	
5.01	Κατασκευή συμπτυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6079	m3	4.500,00	0,62	2.790,00	
5.02	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	2.500,00	0,52	1.300,00	
5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6067	m3	30,00	1,55	46,50	
5.09.01	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	ΥΔΡ 6067	m3	900,00	13,60	12.240,00	
5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m3	100,00	19,30	1.930,00	
8.04.01	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg	ΥΔΡ 6157.1	m3	300,00	18,80	5.640,00	
8.04.02	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg	ΥΔΡ 6157	m3	300,00	22,40	6.720,00	
9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	200,00	8,20	1.640,00	

Α.Τ.	Ένδειξη Εργασιών	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μον. Μετρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	Τιμή μονάδας (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
9.02	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	ΥΔΡ 6302	m2	50,00	18,50	925,00	
9.03	Καλούπια επιφανειών διπλής καμπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών	ΥΔΡ 6303	m2	100,00	30,90	3.090,00	
9.06	Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6304	m2	50,00	6,50	325,00	
9.10.03	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 6326	m3	50,00	77,00	3.850,00	
9.10.04	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	10,00	82,00	820,00	
9.10.05	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m3	250,00	88,00	22.000,00	
B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο	ΟΔΟ 2531	M3	10,00	86,50	865,00	
B30.1	Χαλύβδινος οπλισμοεσ σκυροπδεμάτων - B 500 A	ΟΔΟ 2611	XIΛ	24.000,00	1,15	27.600,00	
B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	ΥΔΡ 7018	KG	200,00	1,15	230,00	
B 65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ 2311	XIΛ	1.700,00	2,70	4.590,00	
B 65.1.2	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου	ΟΔΟ 2311	XIΛ	13.200,00	3,10	40.920,00	
B 65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ 2312	m2	7.200,00	2,50	18.000,00	
B 65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ 2313	m3	1.200,00	26,30	31.560,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						226.163,10
B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ3211B	M2	1.290,00	1,96	2.528,40	
Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ 4110	M2	1.351,00	1,20	1.621,20	
Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	ΟΔΟ4321B1	M2	1.290,00	7,15	9.223,50	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						13.373,10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							239.536,20
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%							43.116,52
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							282.652,72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							42.397,91
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							325.050,63
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							152,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							325.202,63
Φ.Π.Α. 24%							74.796,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							400.000,00

ΛΑΡΙΣΑ 10-2-2017

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΟΠΟΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 581/10-2-2017 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ