ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 162 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € ΕΡΓΑΣΙΕΣ
14.400,00 € Φ.Π.Α. 24%
74.400,00 € ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» με ΚΑ 2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ 517

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο: Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του έργου, σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

Περιλαμβανόμενες Δαπάνες: Στις τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, αποθήκευση και προσκόμιση όλων των υλικών (κελύφη πινάκων, ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ διαρροής, μικροϋλικά).
- Τα ημερομίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις του απαιτούμενου εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.
- Οι δαπάνες λειτουργίας, μετακίνησης και χρήσης μηχανικών μέσων ή εργαλείων.
- Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων δοκιμών και ελέγχων καλής λειτουργίας.
- Η αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των συσκευασιών και των παλαιών ξηλωθέντων υλικών σε νόμιμους χώρους.
- Τα επικαιροποιημένα σκαριφήματα των νέων πινάκων με τη σωστή σήμανση και ονοματοδοσία των ασφαλειών ανά κύκλωμα.
- Η σύνταξη κοστολογημένης έκθεσης για τις ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται και δυσχεραίνουν την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Φόροι & Κρατήσεις: Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Περιλαμβάνονται όμως όλοι οι υπόλοιποι φόροι, τέλη, εισφορές και κρατήσεις υπέρ τρίτων που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Γ.Ε. & Ο.Ε.: Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους του Αναδόχου (Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), το οποίο προστίθεται στο τέλος του προϋπολογισμού.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 1 (Αρ. Τιμολογίου: Α1)
ΑΤΗΕ Ν8840.2.2 – Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41
Ηλεκτρολογικός πίνακας 2 σειρών 24 στοιχείων πλήρης
Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία επίτοιχου ή χωνευτού ηλεκτρολογικού πίνακα, κατάλληλου για την υποδοχή 24 στοιχείων (ασφαλειών) κατανεμημένων σε 2 σειρές (ράγες DIN).
Υλικά & Εξοπλισμός: Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από θερμοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, αυτοσβενύμενο, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP40 και θα φέρει πόρτα. Περιλαμβάνεται όλος ο εσωτερικός

εξοπλισμός: διακόπτες, γενικές ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ/Ρελέ διαρροής 30mA), αυτόματες ασφάλειες γραμμών, μπάρες γείωσης/ουδετέρου και υλικά καλωδίωσης.
Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις: Πλήρης συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, σήμανση CE και πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή για ένα τεμάχιο (1 Τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
(Αριθμητικώς): 335,84 €

ΑΡΘΡΟ 2 (Αρ. Τιμολογίου: Α2)
ΑΤΗΕ Ν8840.2.3 – Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41
Ηλεκτρολογικός πίνακας 3 σειρών 36 στοιχείων πλήρης
Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία επίτοιχου ή χωνευτού ηλεκτρολογικού πίνακα, κατάλληλου για την υποδοχή 36 στοιχείων κατανεμημένων σε 3 σειρές (ράγες DIN).
Υλικά & Εξοπλισμός: Αντίστοιχης ποιότητας κατασκευής με τον πίνακα του Άρθρου 1, με αυξημένη χωρητικότητα για την κάλυψη μεγαλύτερων καταναλώσεων ή τριφασικών παροχών. Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από θερμοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, αυτοσβενύμενο, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP40 και θα φέρει πόρτα. Περιλαμβάνεται όλος ο εσωτερικός εξοπλισμός: διακόπτες, γενικές ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ/Ρελέ διαρροής 30mA), αυτόματες ασφάλειες γραμμών, μπάρες γείωσης/ουδετέρου και υλικά καλωδίωσης.
Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις: Πλήρης συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, σήμανση CE και πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή για ένα τεμάχιο (1 Τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα δύο και δύο λεπτά
(Αριθμητικώς): 552,02 €

Τρίκαλα, 22 – 05 – 2026

Συντάχθηκε	**Ελέγχθηκε**	**Θεωρήθηκε**
	Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος	Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
MATINA KAVOURIDOU 23/11/2026 12:27 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		
Θεόδωρος Σκαρογιάννης Μηχανόλ. Μηχ. με Α'β	Γεωργία Μπακώση Αρχ. Μηχ. με Α΄β	Βασιλική Ταμπακιώτη Τοπ. Μηχ. με Α΄β